

LED化工事

(東寮浴室、立体トラス、風除室、倉庫、機械室、EPS、エレベーター等照明器具)

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1		使用照明器具（既設）	以下の既設照明器具と同等の明るさを維持するLED化工事。 大手国内メーカーのPSEマーク表示器具。			詳細は仕様書参照
	1	天井直付ハロゲン灯 1灯式	防雨型 2700~3500K 黒色			12台
	1	西棟立体トラス	1灯式×12台	12	台	取付高4m
	2	天井埋設丸管形器具 40w 1灯式	FCL40N 昼白色			1台
	1	西棟通用口	1灯式×1台	1	台	
	3	ダウンライト 27w	FDL27EXN 昼白色			15台
	1	西棟風除室		6	台	
	2	寮監室玄関口		2	台	
	3	西棟ピロティ		3	台	
	4	財団事務局風除室		4	台	
	4	ダウンライト 18w	FDL18EXN 昼白色			6台
	1	東寮女性浴室（脱衣室含む。）		3	台	
	2	東寮大浴室（脱衣室含む。）		3	台	
	5	ダウンライト 100w	φ150mm 白熱球60W相当 3500K 調光機能除く			45台
	1	第1視聴覚教室		23	台	
	2	第2視聴覚教室		22	台	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	6	ダウンライト 95w	φ150mm 白熱球60W相当 3500K 調光機能除く			54個
		1 第3視聴覚教室		52	個	調光用配線切断工事を含む。
		2 第2調整室		2	個	同上
	7	直管形蛍光灯 20w	FL20 昼白色			16本
		1 清掃資材庫2	2灯式×1台	2	本	
		2 ダストスペース1	1灯式×3台	3	本	
		3 第2用品庫	1灯式×2台	2	本	
		4 研修部倉庫	1灯式×1台	1	本	
		5 財団事務局車寄せ	1灯式×1台	1	本	
		6 第4倉庫	1灯式×3台	3	本	
		7 第5倉庫	1灯式×3台	3	本	
		8 A階段EPS	1灯式×1台	1	本	
	8	直管形蛍光灯 40w	FLR40 昼白色			100本
		1 ダストスペース2	1灯式×1台	1	本	
		2 食堂屋外倉庫	2灯式×1台	2	本	
		3 ダストスペース1	2灯式×1台	2	本	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	4	第1用品庫	1灯式×2台	2	本	
	5	C階段EPS	1灯式×1台	1	本	
	6	第1倉庫	1灯式×1台	1	本	
	7	研修部倉庫	1灯式×1台	1	本	
	8	リサイクル資材庫	1灯式×2台	2	本	
	9	雨水散水ポンプ室	1灯式×2台	2	本	
	10	施設管理資材庫2	2灯式×5台	10	本	
	11	電気室2	1灯式×8台	8	本	
	12	東棟ボイラー室	1灯式×10台	10	本	
	13	第3倉庫	1灯式×2台	2	本	
	14	第6機械室	1灯式×5台	5	本	
	15	第3機械室	2灯式×4台	8	本	
	16	第1調整室	2灯式×2台	4	本	
	17	第4機械室	2灯式×4台	8	本	
	18	C階段EPS	1灯式×1台	1	本	
	19	講堂倉庫	1灯式×2台	2	本	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	20	第5機械室	2灯式×5台	10	本	
	21	同上	1灯式×1台	1	本	
	22	第2調整室	2灯式×1台	2	本	
	23	第7機械室	1灯式×3台	3	本	
	24	同上	2灯式×1台	2	本	
	25	東棟EVホールEPS	1灯式×1台	1	本	
	26	C階段前EPS	1灯式×1台	1	本	
	27	西棟EV機械室	1灯式×4台	4	本	
	28	東棟EV機械室	1灯式×4台	4	本	
9		天井埋設コンパクト形器具 36w 3灯式	FPL36EXN 昼白色			33本
	1	東寮女性浴室（脱衣室）	3灯式×4台	12	本	
	2	東寮大浴室（脱衣室）	3灯式×5台	15	本	
	3	財団事務局廊下（応接スペース）	3灯式×2台	6	本	天井ルーバーの着脱工事を含む。
10		ミニクリプトン電球 25w	3500K			27個
	1	東寮女性浴室	1灯式×10台	10	個	
	2	東寮大浴室	1灯式×17台	17	個	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	11	非常灯	別置直付 防湿型			4台
		1 電気室2	1灯式×2台	2	台	コンクリート躯体の天井直付とする。
		2 東棟ボイラー室	1灯式×2台	2	台	
	12	非常灯	別置直付			1台
		1 西棟E V機械室	1灯式×1台	1	台	
2		LED化工事				
	1	資材般入		1	式	
	2	養生		1	式	
	3	設置工事		1	式	
	4	既設照明器具撤去、処分		1	式	
3		日本オーチス・エレベータ株式会社委託施工				
	1	西棟・東棟エレベーター（籠内照明）	ライン型 99本、電源ユニット 33個、取付プレート 33個	1	式	