

工事内訳明細書

1 自動火災報知設備更新工事概要

- (1) 現行の GP 型受信機を GR 型受信機若しくはこれと同等の機能を有する機器に更新する。
- (2) その他の更新機器についても、(1) に則して更新するとともに、機器の詳細については別添「内訳書」を参照すること。

2 非常警報設備概要

現行のラック型アンプを、新たに日本消防検定協会認定品に更新する。

- (1) 業務用放送リモートマイクの更新（3ヶ所）
- (2) プログラムタイマー、時報チャイム及び CD デッキを付属
- (3) 更新機器は、別添「内訳書」参照
- (4) 今後、緊急地震速報を行うシステムを構築する予定であるため、速報の放送ができる機能を有すること。

3 既存機器撤去工事概要

- (1) 撤去機器
別添「内訳書」参照
- (2) 処分方法
仕様書 5. (7) のとおり

4 その他

- (1) 自動火災報知設備及び非常放送設備と連動している設備等については、現行のシステム状態を維持すること。
- (2) 既設機器の不具合によるシステム異常とならない様、様態は工事前に確認を行うこと。