

# 救急救命九州研修所 空調制御用リモートユニット更新業務委託 仕様書

## 1 業務概要

請負業者は、救急救命九州研修所に設置している中央制御装置リモートユニット及びリモートユニットパックアップ用リチウム電池を更新する。

### (1) 業務名

救急救命九州研修所 空調制御用リモートユニット更新業務委託

### (2) 実施場所

福岡県北九州市八幡西区大浦3丁目8番1号

一般財団法人救急振興財団 九州研修所

### (3) 実施箇所及び業務内容

中央制御装置のリモートユニット及びリモートユニットバッテリーの更新

### (4) 工期

契約日から令和2年2月29日まで

なお、更新作業により空調を止める必要がある作業については令和2年1月28日（土）午後から2月4日（火）午前中までに実施すること。

### (5) 設置機器仕様

#### ① リモートユニット

##### (1) ベーシックコントローラ

型番：WY5111W0000

##### (2) IOモジュール 6箇所

型番：RY5008D0000 2箇所

型番：RY5008S0000 2箇所

型番：RY5004J0000 1箇所

型番：RY5003F0000 1箇所

##### (3) 室内温度センサ 2台

型番：HY7023T1000

#### ② リモートユニットパックアップ用リチウム電池 20個

形式：83170623-001

なお、詳細は別添のとおり。

(6) 設置及び設定・調整作業内容

空調制御用リモートユニット及びリモートユニットバッテリーの交換  
交換後の対向テスト

2 一般共通事項

(1) 施工条件

請負者は、仕様書及び借用資料を基に現地確認し、現場システムを熟知し作業に取り掛かる事。また、作業開始前に施工計画書を提出して予め承諾を得ること。

(2) 性能保証

各製品はメーカー保証期間による。

(3) 施工上の欠陥等

検査時に発見された施工上の欠陥又は使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証に基づき材料メーカーと修繕方法を検討し、検査の日から2ヶ月以内に無償で修理を完了すること。

(4) 工事費の精算

① 各項目の数量は請負者において調査検討、確認の上、見積をすること。別添工事内訳書は参考項目数量とし、貸与資料等と工事实数量が一致しない場合においても請負金額の増減精算はしないものとする。

② 現場での納まり取合い等の関係で、材料や工法を多少変更したり、あるいはこれらによる多少の数量の増減等軽微な変更がある場合は、発注者の指示によって行うこと。この場合における請負金額は増減しないものとする。

(5) 業務計画書等

本業務の業務計画書と使用材料リストを事前に提出すること。

(6) 危険防止

① 工事実施に伴い火災及び騒音等を防止するため、安全管理計画書を作成し、予め発注者の承認を受けること。

② 現場内の火気の使用は原則として禁止する。喫煙は指定された場所で行うこと。

(7) 現状復旧の義務

請負者は、その他の既設物等に損傷を与えた場合、発注者の立会いのもと、その指示

に従い請負者の負担において現状に復旧すること。

(8) 竣工検査

工事の完了後、発注者の立会いの上、竣工検査を行う。手直し及び残工事がある場合には、発注者の指定した期日までにそれらの工事を完了し、再検査を受けること。

(9) 解体材及び発生材等の処置

① 工事で発生したゴミ及び廃材等は生活環境に配慮して收容し、全て場外へ搬出すること。

② 撤去した機械設備を含む解体材及び発生材のうち、特別管理産業廃棄物が発生した場合の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関係法令及び各自治体並びに労働基準監督署等の指導を遵守すること。なお、処理の確認のため産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを業務報告書に添付すること。

(10) 研修所業務と近隣への配慮

研修所職員の業務及び研修生等の生活に支障を及ぼさないよう十分に配慮すること。

(11) 業務報告書

業務報告書は、以下の内容で2部提出すること。

- ① 業務完了届
- ② 保証書
- ③ 工事記録写真