

救急救命東京研修所 西寮4階寮室内装改修工事

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量 (概数)	単 位	備 考
1		クロス張り替え	サンゲツ1000タイプ、準不燃品			同等品可
	1	寮室（40室）	天井・壁、下地調整共	2,084	m ²	
2		照明器具・プレート脱着		1	式	
3		タイルカーペット張り替え	スミノエLP2000			
	1	寮室（40室）	全面接着剤塗布	312	m ²	
4		ソフト巾木張り替え				
	1	寮室（40室）	H60	604	m	
5		物移動	ベッド解体（再組み立て含む）、家具、机 他	1	式	
6		片付、清掃		1	式	
7		養生		1	式	
8		運搬、搬入、搬出		1	式	
9		残材処分		1	式	