

西棟正面玄関ガラス庇シーリング打替工事

工事内訳書

一般財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1		直接工事				
	1	仮設工事				
		外部足場	W600 軽量足場 1カ月未満	295	m ²	
		垂直養生	メッシュシート養生	295	m ²	
		昇降階段	登り棧橋 左右2か所	20	m	
		資材運搬	場内小運搬含む	295	m ²	
		清掃後片付け	引渡し清掃（ガラス、サッシ枠）	1	式	
	2	シーリング工事				
		ガラス面シーリング	変成シリコン系 撤去打替	280	m	
		外壁取合部シーリング	変成シリコン系 撤去打替	6	m	
		その他雑シーリング		1	式	
	3	諸経費				
		養生費	施工面養生（ガラス面、壁面、床等）	1	式	
		発生材処分費	産廃処分	1	式	
		諸経費	現場管理費、一般管理費等	1	式	