

西寮寮室エアコン（2～4階）更新工事

工事内訳書

一般財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所

一般財団法人 救急振興財団

	項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1	西寮寮室エアコン（2～4階）更新工事				
1	機器				
	①空気熱源ヒートポンプユニット	単相200V	74	台	
	WTP363HK	冷房能力 1.6kW～3.4kW			
		暖房能力 1.5kW～4.2kW			
		圧縮機出力 0.9kW			
		室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.05kW			
		室内風量 8m ³ /min 室外風量 14m ³ /min			
		質量 68kg			
		外形寸法 461mm×900mm×372mm			
	②空気熱源ヒートポンプユニット	単相200V	7	台	
	ACWP403HKT	冷房能力 1.1kW～2.5kW			
		暖房能力 0.8kW～2.8W			
		圧縮機出力 0.75kW			
		室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.11kW			
		室内風量 8m ³ /min 室外風量 14m ³ /min			
		質量 102kg			
		外形寸法 720mm×1635mm×295mm			
	③空気熱源ヒートポンプユニット	単相200V	7	台	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
		ACWP403HKMT	冷房能力 1.1kW~2.5kW			
			暖房能力 0.8kW~2.8W			
			圧縮機出力 0.75kW			
			室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.11kW			
			室内風量 8m ³ /min 室外風量 14m ³ /min			
			質量 102kg			
			外形寸法 720mm×1635mm×295mm			
		④ F5接点接続BOX		88	台	
		⑤ F4液晶パネルR2		88	台	
2		運搬費		1	式	
3		工事費 ガラリ型	本体取付作業	1	式	
			既設本体撤去作業	1	式	
			既設本体廃棄費	1	式	
			ペリカウンタ一解体・復旧	1	式	
			現場養生	1	式	
			什器移動	1	式	
			電気・計装工事	1	式	
		スリット型	本体取付作業	1	式	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
			既設本体撤去作業	1	式	
			既設本体廃棄費	1	式	
			ペリカウンター解体・復旧	1	式	
			現場養生	1	式	
			什器移動	1	式	
			電気・計装工事	1	式	
4		諸経費				