

体育館屋上防水工事

工事内訳書

一般財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所

一般財団法人 救急振興財団

	項目	仕様等	数量	単位	備考
1	体育館屋上防水工事				
1	仮設工事				
	発生材処分費	産業・一般廃棄物処理・少運搬・運搬処理共	1	式	
	安全対策費	親綱設置等	1	式	
	養生・清掃費		1	式	
	工所用資材荷揚げ・廃材荷下ろし費	レッカー設置費用・オペレーター費用含む	1	式	ガソリン代含む
	工所用電源設備	発電機又は漏電ブレーカー使用の上共用部電源借用	1	式	ガソリン代含む
	簡易足場費	脚立・梯子等、屋上へ上がるルートに使用	1	式	
2	防水工事				
	体育館屋上 既存：ステンレス防水シームレス工法				既存平葺＋塗膜防水
	アルミ笠木 脱着		94.3	m	
	水切金物 脱着	クリーニング共	35.0	m	糸100程度 排煙窓廻り
	下地ケレン・清掃	高圧水洗浄等 12～15MPA	671.0	m ²	
	既存防水層劣化部補修		671.0	m ²	均し単価
	平場 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	521.0	m ²	
	排水溝 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	22.0	m	W100xH200
	排水溝 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	72.3	m	W200xH200
	立上り 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	129.0	m	H=200 排煙窓廻り含む
	笠木 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	94.3	m	糸250 アルミ笠木下
	レール基礎 防水	高韌性ウレタン塗膜防水密着工法・高耐久高反射シリコーン系変性アクリルウレタン系トップコート	100	箇所	φ350xH500
	落とし口	改修用ドレン設置	8	箇所	
3	シーリング工事	※メンテナンス梯子を使用しての作業			
	体育館屋上 平葺押え金物取合 打替	変性シリコーン系 15x10	94.3	m	
	体育館屋上 アルミ笠木目地 打替	変性シリコーン系 30x15	11.8	m	

一般財団法人 救急振興財団

	項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	同上 アルミ笠木目地 オーバーブリッジ処理	変性シリコーン系 30x15 糸200	52	箇所	
	体育館屋上 トップライトアルミ笠木取合 打替	変性シリコーン系 20x15	94.3	m	
	体育館屋上 トップライト廻り 打替	変性シリコーン系 20x15	219.0	m	
	体育館屋上 トップライトガラス廻り 打替	シリコーン系 15x10	408.8	m	
	体育館屋上 トップライト方立 打替	変性シリコーン系 15x10	21.2	m	
	体育館屋上 排煙窓アルミパネル廻り 打替	変性シリコーン系 20x15	107.0	m	
	体育館屋上 排煙窓アルミパネル廻り 打替	変性シリコーン系 15x10	27.2	m	
	機械室屋上 防水押え金物取合 打替	変性シリコーン系 15x10	33.3	m	
	機械室屋上 笠木天端タイル取合 打替	変性シリコーン系 30x15	22.2	m	
	機械室屋上 カーテンウォール取合 打替	変性シリコーン系 70x15	11.1	m	
4	諸経費				
	現場管理費	巡回管理	1	式	
	現場経費	通信・交通費含む	1	式	
	一般管理費	工事保険料含む	1	式	
	法定福利費		1	式	