

令和7年度

救急救命東京研修所

エルスタホール舞台照明調光器盤改修工事

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

	項目	仕様等	数量	単位	備考
1	舞台照明設備				製造メーカー：(株)松村電機製作所
	1 負荷設備				
	フロアーコンセント（旧ロアホリ用）	C型20Aコンセント×2個口（直1回路）	1	個	中パネル・コンセント交換
	舞台袖DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタ×1個口	1	個	参考型番：WC-D01P1 新規配管配線含む（DMX信号線）
	（1）サスペンションライト				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント×2個付（直2回路） DMX信号出力コネクタ×1個付	1	個	参考型番：BC-22D01 新規配管配線含む（DMX信号線）
	ボーダーケーブル	5.5sq-5c×10m（丸形）	1	本	
		LANケーブル×10m	1	本	
	ケーブルリール	5.5sq-5c用	1	台	
		LANケーブル用	1	台	
	接続端子箱	60A-8P 端子台付			既設使用
		信号コネクタ付	1	個	参考型番：TB-DMX1
	照明器具	80W LED フレネルタイプ 亘ケーブル、ハンガー付	10	台	参考型番：LF-6Ⅱ
	ブレーカ付変換ボックス	C型20Aプラグ-平行接地極付15Aコンセント（MCCB付）	2	個	参考型番：BB-15S-20
	（2）アッパーホリゾントライト	213W LED 12灯ミニフラッドライト L=1.8m 亘ケーブル付	4	台	参考型番：LS-12/H
	コンセントボックス	C型20Aコンセント×2個付（直1回路） DMX信号出力コネクタ×1個付	1	個	参考型番：BC-22D01 新規配管配線含む（DMX信号線）
	ボーダーケーブル	5.5sq-3c×10m（丸形）	1	本	
		LANケーブル×10m	1	本	
	ケーブルリール	5.5sq-3c用	1	台	
		LANケーブル用	1	台	
	接続端子箱	60A-8P 端子台付			既設使用
		信号コネクタ付	1	個	参考型番：TB-DMX1

一般財団法人 救急振興財団

	項目	仕様等	数量	単位	備考
	(3) シーリングライト				
	コンセントボックス	C型20Aコンセント×1個口 (直1回路)	2	個	参考型番 : C-20C-L コンセント交換
	DMX信号コネクタボックス	DMX信号出力コネクタ×1個口 新金プレート型	1	個	参考型番 : WC-D01P1 新規配管配線含む (DMX信号線)
	照明器具	80W LED シャープエッジタイプ 亘ケーブル、ハンガー付	6	台	参考型番 : LC-6Ⅱ
	ブレーカ付変換ボックス	C型20Aプラグ-平行接地極付15Aコンセント (MCCB付)	2	個	参考型番 : BB-15S-20
2	調光装置				
	演出用電源盤	照明操作卓用接続コネクタ付 (盤側面に設備)	1	面	
	音響ワゴン用コネクタパネル	音響ワゴン側面に設備			既設使用
	照明操作卓 (可搬形)	接続ケーブル付	1	卓	参考型番 : MAⅡ-12
	音響ワゴン用コネクタボックス				既設使用
2	工事				
	1 工事材/雑材費		1	式	
	2 既設機器撤去作業費		1	式	
	3 新規機器設置/結線作業費		1	式	
	4 試験/調整費		1	式	
	5 二次側配管配線工事費		1	式	
3	経費				
	1 仮設費 ※足場・養生等 (材工とも)		1	式	
	2 現場管理費		1	式	
	3 一般管理費		1	式	
	4 現場交通費		1	式	
	5 現場搬入費		1	式	
	6 諸経費		1	式	

一般財団法人 救急振興財団

	項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
4	撤去				
	1 既存品撤去処分費		1	式	
5	法定福利費				
	1 健康保険料 ※介護保険料含む		1	式	
	2 厚生年金保険料 ※児童手当拠出金含む		1	式	
	3 雇用保険料		1	式	