

令和8年度

救急救命東京研修所

東寮2階男子浴室床タイル改修工事

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1		共通仮設工事				
	1	アスベスト含有分析		1	検体	
	2	サンプル採取費		1	回	
	3	発生材処分費	がれき類	2	m ³	
	4	発生材収集運搬費	4tダンプ車	1	台	
	5	養生・クリーニング		1	式	
	6	集塵機リース費		1	式	
2		建築工事費				
	1	解体工事				
	1	洗い場 床タイル撤去	下地共	31	m ²	
	2	発生材小運搬積み込み	2階より	1	式	
	3	工具回送費		2	回	
	2	左官工事				
	1	洗い場床タイル下地	既存タイル研り後、タイル下地	31	m ²	
	3	タイル工事				
	1	洗い場 床 100角 圧着張り	LIXIL: ミスティフロアセラミックS t=8.5	31	m ²	
	2	材料運搬費		31	m ²	
	3	同上タイル酸洗い		1	式	
3		現場管理費		1	式	
4		一般管理費	諸経費等含む	1	式	