

一般財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所

項目		仕様等	数量	単位	備考
	西棟エレベーター リニューアル工事				
1	1, 2号機	昇降機リニューアル			
	巻上機	電動機共 3ΦAC200V 9.5KW相当	2	台	
	マシンビーム	既存流用、架台新規	2	台	
	受電制御盤	UCMP機能、管制運転機能共	2	台	3ΦAC200V
	絶縁トランス		2	台	
	地震時管制運転装置	PSセンサー・3段設定	1	式	2台併用
	停電時自動着床装置	バッテリー盤、最寄り階停止	2	台	
	安全装置		2	台	
	ロープ		2	台	
	耐震対策	A14対応	2	台	設計費共
	配管・配線材料	昇降路・機械室	2	台	
	インターホン	監視盤内設置、5局用	1	台	交換
	かご室	操作盤・ドア開閉装置 LEF照明器具・液晶式表示機	2	台	かご室再利用
	多光軸ドアセンサー	かご戸設置	2	台	
	1階乗場位置表示機	幕板設置、SUSプレート・デジタル表示式			幕板再利用 幕板現地加工共
	1階乗場ボタン	SUSヘアラインプレートクリック式標準ボタン	1	式	埋込ボックス再利用
	2～7階乗場ボタン	SUSヘアラインプレートクリック式標準ボタン デジタル式位置表示一体型			埋込ボックス再利用
2	付帯工事	機械室床補修 幹線・弱電機室内工事（軽微）	1	式	
3	仮設工事	乗場仮囲い（移設共）	1	式	
4	労務費	昼間施工	1	式	
5	諸経費		1	式	
6	産廃処理費	事前調査共 レベル3相当	1	式	
7	撤去費		1	式	